# Legende

## Erschließungsgebiete

Endgültige Erschließungsgebiete

Gemarkungsgrenze

## Mind. Bandbreiten in den Erschließungsgebieten:

Nach dem Ausbau der Erschließungsgebiete sind nun mind.30/50 Mbit/s Download und größer 2 Mbit/s Upload vorhanden.

Die Erschließungsgebiete (E1-E9) wurden mittels FTTC-Technologie überbaut. Vereinzelt wurde ein Hygrid-Ausbau FTTC+FTTB-Struktur) realisiert.

## Ausbaubandbreiten nach Ausbau:

- > 30 MBit/s (Download)
- > 50 MBit/s (Download)
- > 100 MBit/s (Download)

## Neue Infrastruktur:

- Glasfasertrasse
- neuer MFG hergestellt bzw. bestehender MFG nachgerüstet.

Rengersweiler

Erschließungsgebiet 9 (Rengersweiler) 25 Hausanschlüsse

Erschließungsgebiet 8 (Hörbolzmühle) 3 Hausanschlüsse

Hörbolz

Erschließungsgebiet 6 (Hörbolz) 13 Hausanschlüsse

Dürren

Erschließungsgebiet 7 (Dürren) 3 Hausanschlüsse

best. MFG umgerüstet

Humbertsweiler

Grünlach

Bechtersweiler

Erschließungsgebiet 5 (Bechtersweiler) 34 Hausanschlüsse

best. MFG umgerüstet

Eggatsweiler

Erschließungsgebiet 4 (Eggatsweiler) 13 Hausanschlüsse

FTTB/H Ausbau

Erschließungsgebiet 3 Wiesfleck 5 Hausanschlüsse

Wiesfleck

Unterwaltersberg

Erschließungsgebiet 1 (Unterreitnau) 48 Hausanschlüsse

Hybrid-Gebiet

Erschließungsgebiet 2 (Rickatshofen) 23 Hausanschlüsse

Neuer MFG

Rickatshofen

Unterreitnau

Neuer MFG (Hyprid)

Hangnach

Oberreitnau

Hengnau

Dachsberg

Bahnholz

Bruggach

Taubenberg

Schönau

| INDEX | ÄNDERUNG | DATUM | ZEICHEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PLANGRUNDLAGE
Kataster von Stadt Lindau erhalten am 01.12.2015

DÆGES
Ingenieurbüro für Verkehrs- und Freianlagen

BAUHERR
Stadt Lindau (Bodensee)
Bregenzer Straße 4-12
88131 Lindau

LOGO
Stadt Lindau (Bodensee)

PROJEKT
Breitbandförderung Bayern
Projektbeschreibung
Verfahren bei Bezirksregierung

| | DATUM | ZEICHEN |
|---|---|---|
| BEARBEITET | 21.11.18 | BS |
| GEZEICHNET | 21.11.18 | BS/CF |
| GEPRÜFT | 21.11.18 | BS |

PLAN
Lageplan Ausbau
Ausbau mittels FttC und teilw. FttB/H
Projektbeschreibung

PLAN-NR.
15-297-001-Modul-09

MASSSTAB
1:5000

Statische bzw. erdstatische Berechnungen sind nicht Bestandteil dieser Planung und sind gegebenenfalls gesondert zu beauftragen. Alle Maße sind auf Plausibilität zu prüfen. Aufgeführte Leitungslängen und Schächte im Bestand sind nur nachrichtlich. Maßgeblich sind Lage und Art sämtlichen Versorgungsleitungen durch den Ausführenden zu erfragen. Alle Rechte vorbehalten. Planunterlagen dürfen ausschließlich für internen Verwendung des Erstellers und Gutten ohne Genehmigung dritten Personen nicht zugänglich gemacht werden.

Hauptstraße 38 88138 Sigmarszell-Schlachters
Tel. 0 83 89 / 92 90 69 - 0 Fax 0 83 89 / 92 90 69 - 29
www.ib-daeges.de

Bregenzer Straße 21/b 88239 Wangen im Allgäu
Tel. 0 75 22 / 70 75 99 - 0 Fax 0 75 22 / 70 75 99 - 29
info@ib-daeges.de